

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกชุมพร สายที่ ๒
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพรหมานคร..ตำบลพรหมาน..อำเภอพรหมานิคม
จังหวัดสกลนคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกชุมพร.ขนาดผิวจราจรกว้าง.๓.๐๐ เมตร ยาว
๑๗๘ เมตร.หนา.๐.๑๕ เมตร.พร้อมไหล่ทางลูกรัง.ตามแบบ.ทต.พรหมานครเลขที่.๐๙-๒๕๕๙

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑..กรกฎาคม..๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๒๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่น
สองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ.ปร.๔.จำนวน.๑.แผ่น

๕.๒ แบบ.ปร.๕.จำนวน.๑.แผ่น

๕.๓.แบบ.ปร.๖.จำนวน.๑.แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายผาสุข.....สิงห์ขวา

๖.๒ นายศรณะรามค์..ทองรินทร์

๖.๓ นางสาวอารีวรรณ..ชาญสูงเนิน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรหมานนคร

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโคกชุมพร สายที่ 2
 สายทาง ถนนในหมู่บ้าน ระยะทาง 0.178 กิโลเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกชุมพร ต.พรธนา อ.พรหมานนิคม จ.สกลนคร
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลพรหมานนคร
 แบบเลขที่ - จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคามีเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 233,573.30 | 1.3822 | 322,845.02 | Factor F |
| 2 | ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% |
| | | | | | - ภาษี 7% |
| | | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| สรุป | | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | 322,845.02 | |
| | | คิดเป็นเงินประมาณ | | 322,000.00 | |
| | | (ตัวอักษร) | (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) | | |

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 603.00 บาท/ตร.ม.

(หกร้อยสามบาทถ้วน)

1. (ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายศรณะรามค์ ทอนรินทร์)
 2. (ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายผาสุข สิงห์ขวง)
 3. (ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (วิฒนา กุลอ๊ก)
 4. (ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายสมยศ ศรีสอาด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. (ลงชื่อ).....ประธาน
 (นายผาสุข สิงห์ขวง)
 2. (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายศรณะรามค์ ทอนรินทร์)
 3. (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวอารีวรรณ ชาญสูงเนิน)

รายการประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกชุมพร สายทางที่ 2
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกชุมพร ตำบลพรธมา อำเภอพรธมานิคม จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ทด.พรธมาเลขที่ รายการเลขที่.....

กอง/สำนัก/ส่วน....กองช่าง..... หน่วยงานเทศบาลตำบลพรธมานคร

ประมาณการโดยนายศรณะรามค์ ทอนรินทร์ เมื่อวันที่...31.....เดือน...กรกฎาคม.....พ.ศ..2560.....

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าดำเนินการ | | รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน |
|--------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-----------|------------|--------------|----------|--------------------------|
| | | | | หน่วยละ | รวม | หน่วยละ | รวม | |
| 1 | งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ | 534 | ตร.ม. | - | - | 10.96 | 5,852.64 | 5,852.64 |
| 2 | งานลูกรังรองพื้นทาง | 80 | ลบ.ม. | 140.00 | 11,200.00 | - | - | 11,200.00 |
| 3 | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | 178 | เมตร | - | - | 21.94 | 3,905.32 | 3,905.32 |
| 4 | ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม. | 26 | ลบ.ม. | 420.00 | 10,920.00 | 99.00 | 2,574.00 | 13,494.00 |
| 5 | งานคอนกรีตผิวจราจรหนา 0.15 ม. | 534 | ตร.ม. | 301.00 | 160,734.00 | 12.36 | 6,600.24 | 167,334.24 |
| 6 | ตะแกรง Wire Mesh # 0.10x0.30x4 มม. | 534 | ตร.ม. | 30.00 | 16,020.00 | 5.00 | 2,670.00 | 18,690.00 |
| 7 | เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 mm. | - | ตัน | - | - | - | - | - |
| 8 | เหล็กเสริมคอนกรีต RB 19 mm. | 0.10 | ตัน | 20,246.00 | 2,024.60 | 3,300.00 | 330.00 | 2,354.60 |
| 9 | ค่าปมผิวทางคอนกรีต | 534 | ตร.ม. | - | - | 8.87 | 4,736.58 | 4,736.58 |
| 10 | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง | 48 | เมตร | - | - | 23.04 | 1,105.92 | 1,105.92 |
| 11 | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | - | เมตร | - | - | - | - | - |
| 12 | งานลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. | 35 | ลบ.ม. | 100.00 | 3,500.00 | 40.00 | 1,400.00 | 4,900.00 |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | | | | | 233,573.30 |
| Factor F | | | | | | | | 1.3822 |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | | | | | 322,845.02 |
| คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตัวเลข) | | | | | | | | 322,000.00 |

(ลงชื่อ).....  ประมาณราคา

(นายศรณะรามค์ ทอนรินทร์)

หมายเหตุ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สกลนคร เดือน มิถุนายน ปี 2560